

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szpital ul. Mirowska			
1.1		Budynek "B"			
1	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych (1.20*2.40*0.54)*2	m ³ m ³	 3.11	 RAZEM
					3.110
2	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi aluminiowych 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM
					1
3	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych (1.20*0.80*0.54)	m ³ m ³	 0.52	 RAZEM
					0.518
4	KNR 4-01 d.1. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0.90*0.80*0.54)	m ³ m ³	 0.39	 RAZEM
					0.389
5	KNNR 3 d.1. 0604-01 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ² (0.90*0.80)*2	m ² m ²	 1.44	 RAZEM
					1.440
6	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.90*0.80	m ² m ²	 0.72	 RAZEM
					0.720
7	KNR 2-02 d.1. 0126-05 1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (1.30*2)*3	m m	 7.80	 RAZEM
					7.800
8	KNR 0-19 d.1. 0929-11 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 17.400	m ² m ²	 17.40	 RAZEM
					17.400
9	KNR-W 2-02 d.1. 0135-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 7	szt. szt.	 7.00	 RAZEM
					7
10	KNR 0-19 d.1. 0928-01 1 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m ² - okna połaciowe dachu (0.50*0.40)*3	m ² m ²	 0.60	 RAZEM
					0.600
11	KNR 0-19 d.1. 0931-11 1 kalk. własna	Wymiana stolarki aluminiowej na witryny aluminiowe oszklone na budowie - konstrukcja z profili fasadowych , szyba refleksyjna z daszkiem (6.848*4.0*2)	m ² m ²	 54.78	 RAZEM
					54.784
1.2		Kotłownia Budynek B			
12	KNR 0-19 d.1. 0929-11 2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (1.20*1.80)*2	m ² m ²	 4.32	 RAZEM
					4.320
13	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (1.2*0.40*0.54)*2	m ³ m ³	 0.52	 RAZEM
					0.518
14	KNNR 3 d.1. 0604-01 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ² (1.20*0.40)*2*2	m ² m ²	 1.92	 RAZEM
					1.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian (1.20*0.40*2)	m ² m ²	 0.96	 0.960
16	KNR-W 2-02 d.1. 0135-02 2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.00	 2
17	KSNR 2 d.1. 0602-04 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm klejone do betonu 7.80*16.90	m ² m ²	 131.82	 131.820
18	kalk. własna d.1. 2	Mocowanie mechaniczne płyt warstwowych do podłoża betonowego 131.82	m ² m ²	 131.82	 131.82
19	kalk. własna d.1. 2	Kliny z wełny mineralnej 10x10cm (16.90+7.70)	m m	 24.60	 24.600
20	KNR-W 2-02 d.1. 0504-02 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - jedna warstwa podkładowa, druga warstwa nawierzchniowa 131.82	m ² m ²	 131.82	 131.82
21	KNR 0-22 d.1. 0529-06 2	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 25	mb ob- wodu mb ob- wodu	 25.00	 25
22	KNR-W d.1. 2anal 2	Obrobienie - kominów obramowania z blachy -kolnierze 25	m m	 25.00	 25
23	KNR-W 4-01 d.1. 0545-04 2	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 16.90	m m	 16.90	 16.90
24	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.5*3	m m	 7.50	 7.500
25	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08 2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 22.140	m ² m ²	 22.14	 22.140
26	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08 2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (parapety) (1.20*0.3)*5	m ² m ²	 1.80	 1.800
27	KNNR 2 d.1. 0505-05 2 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekaniej - rynny dachowe półokrągłe 16.90	m m	 16.90	 16.90
28	KNNR 2 d.1. 0505-03 2 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekaniej o szer. w rozwi- nięciu ponad 25 cm - parapety (1.30*0.45)*7	m ² m ²	 4.10	 4.095
29	KNNR 2 d.1. 0505-07 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - ru- ry spustowe okrągłe 7.50	m m	 7.50	 7.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.50
30	KNNR 2 d.1. 0504-01 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m ²		
		7.440	m ²	7.44	
				RAZEM	7.440
31	KNNR 2 d.1. 0504-02 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i wiatrówka	m ²		
		27.280	m ²	27.28	
				RAZEM	27.280
32	KNNR 2 d.1. 0504-02 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i kołnierz przyścienny	m ²		
		27.280	m ²	27.28	
				RAZEM	27.280
1.3		Budynek magazynu			
33	KNR 0-19 d.1. 0929-02 3	Wymiana okien zespolonych na okna Fix jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² - szyba P4 antywłamaniowa 0, 82x0,50 m	m ²		
		0.82*0.50*5	m ²	2.05	
				RAZEM	2.050
34	KNR 0-19 d.1. 0929-05 3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - szyba P4/16/4	m ²		
		0.80*1.05	m ²	0.84	
				RAZEM	0.840
35	KNR 0-19 d.1. 0929-06 3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - okno 1,16x1,08 m szyba P4/16/4	m ²		
		1.16*1.08*3	m ²	3.76	
				RAZEM	3.758
36	KNR 4-01 d.1. 0306-03 3	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		5.234	m ²	5.23	
				RAZEM	5.234
37	KNNR 3 d.1. 0604-01 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ²	m ²		
		6.162	m ²	6.16	
				RAZEM	6.162
38	KNR-W 2-02 d.1. 0135-01 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4
39	KNR-W 2-02 d.1. 0135-02 3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3
40	KNR 0-23 d.1. 2615-02 3	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (ANALOGIA - tynk silikatowy)	m ²		
		6.162	m ²	6.16	
				RAZEM	6.162
41	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3*2.8	m ²	8.40	
				RAZEM	8.400
42	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3*2.8	m ²	8.40	
				RAZEM	8.400
43	KNR 4-01 d.1. 0349-05 3	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		1*0.25*0.25	m ³	0.06	
				RAZEM	0.063
44	KNR 4-01 d.1. 0349-04 3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*0.10*0.25	m ³	0.05	
				RAZEM	0.050
45	KNR 2-02 d.1. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabrykowanych 1.30*2	m m	 2.60	
				RAZEM	2.600
46	KNNR 3 d.1. 0604-01 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 1.5*0.30*2+2.0*0.30	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.500
47	KNR 0-19 d.1. 0931-08 3	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu- skrzydłowe oszklone na budowie 0.97*2.00+0.90*2.46	m ² m ²	 4.15	
				RAZEM	4.154
1.4	Budynek "C"				
48	KNR 4-01 d.1. 0354-09 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi stalowych p.poż 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1
49	KNR 4-01 d.1. 0329-05 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych (0.57*0.57)*0.54*2	m ³ m ³	 0.35	
				RAZEM	0.351
50	KNR 4-01 d.1. 0304-01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (0.90*1.60*0.54)	m ³ m ³	 0.78	
				RAZEM	0.778
51	KNR 4-01 d.1. 0715-01 4	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 (0.90*1.60*0.54)	m ² m ²	 0.78	
				RAZEM	0.778
52	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.90*0.80	m ² m ²	 0.72	
				RAZEM	0.720
53	KNR 0-19 d.1. 0929-01 4	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- dzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 (0.57*0.57)*2	m ² m ²	 0.65	
				RAZEM	0.650
54	KNR 0-19 d.1. 0929-02 4	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- dzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0.9*0.57)	m ² m ²	 0.51	
				RAZEM	0.513
1.5	Budynek "D"				
55	KNR 0-19 d.1. 0931-08 5	Wymiana stolarki PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.5*2.10*2	m ² m ²	 6.30	
				RAZEM	6.300
1.6	Budynek "E"				
56	KNR 0-19 d.1. 0931-08 6	Wymiana stolarki aluminiowejna drzwi aluminiowe dwu- skrzydłowe oszklone na budowie 1.5*2.50+0.98*2.46	m ² m ²	 6.16	
				RAZEM	6.161
2	Szpital ul. Mickiewicza				
57	KNR 2-02 d.2 0121-06 analogia	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm - demontaż 1.32*2.48	m ² m ²	 3.27	
				RAZEM	3.274
58	KNR 0-19 d.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (1.30*2.48)*6	m ² m ²	 19.34	
				RAZEM	19.344

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 0-19 d.2 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (1.8*0.53)*4	m ² m ²	3.82	
				RAZEM	3.816
60	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 10	szt szt	10.00	
				RAZEM	10
61	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki starej PCV na drzwi aluminiowe dwu- skrzydłowe oszklone na budowie 20.529	m ² m ²	20.53	
				RAZEM	20.529
3		Szpital ul. Bony			
62	KNR 0-19 d.3 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (1.68*1.69)*4	m ² m ²	11.36	
				RAZEM	11.357
63	KNR 0-19 d.3 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 (0.86*1.69)*2	m ² m ²	2.91	
				RAZEM	2.907
64	KNR 0-19 d.3 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (1.29*0.72)*1	m ² m ²	0.93	
				RAZEM	0.929