

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szpital ul. Mirowska			
1.1		Budynek "B"			
1	KNNR 7 d.1. 0506-01 1	Aluminiowe daszki nad drzwiami - ze stali nierdzewnej 1950 x 950 płyta z aktylu gr. 4 mm z al. rynną deszczową 1.95*0.95	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.853
2	KNR 19-01 d.1. 0576-01 1	Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową - sprawdzenie pokrycia z polutowaniem dziur i szczelin 782*5%	m ² m ²	 39.10	
				RAZEM	39.100
3	KNR 19-01 d.1. 0576-03 1	Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową - wycięcie zniszczonych miejsc i wstawienie nowych o pow. 0,25 m ² 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15
4	KNR 19-01 d.1. 0577-01 1	Uzupełnienie pokryć dachowych z blachy cynkowej - wymiana arkuszy o pow. do 1,0 m ² na dachach prostych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5
5	KNR 7-12 d.1. 0103-01 1	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 782	m ² m ²	 782.00	
				RAZEM	782
6	KNR 7-12 d.1. 0105-01 1	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 1	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1
7	KNR 7-12 d.1. 0204-01 1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 782	m ² m ²	 782.00	
				RAZEM	782
8	KNR 7-12 d.1. 0213-01 1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 782	m ² m ²	 782.00	
				RAZEM	782
9	KNNR 5 d.1. 0605-08 1	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*4	m m	 12.00	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 d.1. 1304-03 1	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3
1.2		Budynek magazynu			
11	KNNR 5 d.1. 0605-08 2	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*3	m m	 9.00	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 d.1. 1304-03 2	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3
1.3		Budynek "C"			
13	KNR 0-39 d.1. 0114-01 3	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 (1.8*1.4+3.0*1.2*0.5)	m ² m ²	 4.32	
				RAZEM	4.320
14	KNR 0-39 d.1. 0116-02 3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe (1.8*1.4+3.0*1.2*0.5)	m ² m ²	 4.32	
				RAZEM	4.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0607-02 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej zbiorników,basenów itp. (1.8*1.4+3.0*1.2*0.5)	m ² m ²	 4.32	 4.320
				RAZEM	4.320
16	KNR 2-02 d.1. 1101-03 3	Podkłady murarskie z tłućnia lub żużla na podłożu gruntowym (1.8*1.4+3.0*1.2*0.5)*0.8	m ³ m ³	 3.46	 3.456
				RAZEM	3.456
17	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (1.8+3.0)*0.8*0.20	m ³ m ³	 0.77	 0.768
				RAZEM	0.768
18	KNNR 5 d.1. 0605-08 3	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*6	m m	 18.00	 18.000
				RAZEM	18.000
19	KNNR 5 d.1. 1304-03 3	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.00	 3
				RAZEM	3
1.4		Budynek "D"			
20	KNR 19-01 d.1. 0576-01 4	Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową - spraw- dzenie pokrycia z poluto- waniem dziur i szczelin 257*5%	m ² m ²	 12.85	 12.850
				RAZEM	12.850
21	KNR 19-01 d.1. 0576-03 4	Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową - wycięcie zniszczonych miejsc i wstawienie nowych o pow. 0,25 m2 8	szt. szt.	 8.00	 8
				RAZEM	8
22	KNR 19-01 d.1. 0577-01 4	Uzupełnienie pokryć dachowych z blachy cynkowej - wy- miana arkuszy o pow. do 1,0 m2 na dachach prostych 1	szt. szt.	 1.00	 1
				RAZEM	1
23	KNR 7-12 d.1. 0103-01 4	Czyszczenie przez szcztotkowanie mechaniczne do dru- giego stopnia czysto- ci konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 257	m ² m ²	 257.00	 257
				RAZEM	257
24	KNR 7-12 d.1. 0204-01 4	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau- czukowymi konstrukcji pełnościennych 257	m ² m ²	 257.00	 257
				RAZEM	257
25	KNR 7-12 d.1. 0213-01 4	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- strukcji pełnościen- nych 257	m ² m ²	 257.00	 257
				RAZEM	257
26	KNNR 7 d.1. 0506-01 4	Aluminiowe daszki nad drzwiami - ze stali nierdzewnej 1950 x 950 płyta z akty- lu gr. 4 mm z al. rynną deszczo- wą 1.95*0.95	m ² m ²	 1.85	 1.853
				RAZEM	1.853
1.5		Budynek "E"			
27	KNNR 5 d.1. 0605-08 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*10	m m	 30.00	 30.000
				RAZEM	30.000
28	KNNR 5 d.1. 1304-03 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 3*5	szt. szt.	 15.00	 15.000
				RAZEM	15.000
1.6		Budynek "A":			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 7 d.1. 0506-01 6	Aluminiowe daszki nad drzwiami - ze stali nierdzewnej 1950 x 950 płyta z akty- lu gr. 4 mm z al. rynną deszczo- wą 1.95*0.95	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.853
30	KNNR 5 d.1. 0605-08 6	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*3	m m	9.00	
				RAZEM	9.000
31	KNNR 5 d.1. 1304-03 6	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3
2		Szpital ul. Mickiewicza			
32	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*12	m m	36.00	
				RAZEM	36.000
33	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12