

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym"-program edukacji przedporodowej - w części dotyczącej dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu i wyposażenia  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 12, Częstochowa  
 INWESTOR : SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  
 ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa  
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
 BRANŻA : ogólnobudowlana  
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk  
 DATA OPRACOWANIA : 2016-07-20

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 2016-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 343.318	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 343.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.318</b>
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.5*9.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.450</b>
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 227.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.360</b>
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.450</b>
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 227.36-46.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.030</b>
6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 46.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.330</b>
7	kalk. własna	Montaż kompletnego klimatyzatora z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną Sinclair lub Gree o mocy 3,5 kW, wraz z niezbędnymi przekuciami i zaprawianiem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W- IP40 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>