

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 39.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.123	
				RAZEM	39.123
2	KNR-W 4- 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 39.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.123	
				RAZEM	39.123
3	KNR-W 4- 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 39.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.123	
				RAZEM	39.123
4	KNR-W 4- 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
5	KNR-W 4- 01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotyn- kowanych 13.185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.185	
				RAZEM	13.185
6	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 74.34	m m	74.340	
				RAZEM	74.340
7	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 39.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.123	
				RAZEM	39.123
8	KNR 2-01 0318-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wy- dobyciem urobku wyciągiem mechanicznym 45.773	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.773	
				RAZEM	45.773
9	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 45.773	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.773	
				RAZEM	45.773
11	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 45.773	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.773	
				RAZEM	45.773
12	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm, wydajność rozkładarki 200 t/dzień 29.736	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.736	
				RAZEM	29.736
13	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	
				RAZEM	6.600
14	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 13.185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.185	
				RAZEM	13.185
15	KNR-W 2- 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 5.67	m m	5.670	
				RAZEM	5.670
16	KNR-W 2- 02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.100
19	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR-W 2- 02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 1.845	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
22	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 42.293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.293	
				RAZEM	42.293
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 31.718	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.718	
				RAZEM	31.718
24	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 23.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.760	
				RAZEM	23.760
25	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 13.185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.185	
				RAZEM	13.185
26	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 26.37	m m	26.370	
				RAZEM	26.370
27	KNR-W 2- 18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 50 mm Obmiar dodatkowy 1 40.70	m przy- łącz. m	40.700	1.000
				RAZEM	40.700
28	KNR-W 2- 18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2- 18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 25.50	m m	25.500	
				RAZEM	25.500
30	KNR-W 2- 18 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm 40.74	m m	40.740	
				RAZEM	40.740
32	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,6	m m	1 600	
				RAZEM	1.600
35	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 0121-01 Analogia	Montaż podgrzewacza przepływowego 1	kpl. kpl.	1 000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- 15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1 000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1 000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1	m m	1 000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1 000	
				RAZEM	1.000
42	Kalkulacja indywidualna	MONTAZ KOMPLETNEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI 1	kpl. kpl.	1 000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4- 03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 25	m m	25 000	
				RAZEM	25.000
44	KNR-W 4- 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4- 03 0501-01	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4- 03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 4- 03 0506-02	Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W 2	kpl. kpl.	2 000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-01 0108-03	Wywóz gruzu i ziemi oraz elementów z rozbioru - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3 000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 16 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3 000	
				RAZEM	3.000