

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 1

I. Wykaz urządzeń:

Pawilon C' – Szpital przy ulicy Mirowskiej 15

1. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne:

dachowa typ CV-1 – 4 szt. – producent VTS-Clima
dachowa typ CV-2 – 12 szt. – producent VTS-Clima
dachowa VBW – 2 szt. – Centralna Sterylizatornia
podwieszona CV -P2 – 1 szt. – I piętro - Blok Operacyjny – Paw. C'
podwieszona VS40 – 1 szt.
podwieszona VS21 – 1 szt. – II piętro – Oddz. Neurologiczny – Paw. C'
podwieszona VBW – 1 szt – Centralna Sterylizatornia
podwieszona VTS typ CV P1 – Przychodnia Spec. – Paw. G

typy filtrów EU-4, EU-7 i EU-9

2. Urządzenia chłodnicze obsługujące powyższe centrale

Agregaty wody lodowej WSAT-XSC 100D – 2 szt. Clivet
Układ pompowy wody lodowej GPM 2.2 - Clivet
Agregat skraplający MCAT 31 i MCAT 41 – do central VBW – Centralna Sterylizacja
Agregat skraplający MSAN-X61
Agregat skraplający MSAT 121

W agregatach wody lodowej WSAT-XSC 100D proszę uwzględnić wymianę 2 szt. pomp w układzie glikolowym Typ LOWARA CEA 370/1/A oraz wymianę presostatów ciśnienia, w tych agregatach.

W układzie pompowym wody lodowej GPM 2.2 – Clivet proszę uwzględnić wymianę jednej z pomp Lowara FHE 65-160/110 11kW, oraz standardowego wyłącznika czasowego

3. Wymiana filtrów w sufitach laminarnych na Bloku Operacyjnym – Pawilon C' 4 sale operacyjne A,B,C,D

- Filtry HEPA do nawiewników laminarnych EUFILTER Warszawa (Filtry FA 13/50 – 610/610/80) – 4 sale operacyjne - 44 filtry
- Filtry do anemostatów ANF 8 szt.

II. Zakres zadań do wykonania

- przegląd techniczny, konserwacja czyszczenie central i agregatów chłodniczych,
- mycie i dezynfekcja wewnątrz central i wymienników (dostarczenie certyfikatów o użytych środkach dezynfekcyjnych do stosowania w obiektach służby zdrowia)
- wymiana filtrów w centralach i sufitach laminarnych (dostarczenie deklaracji zgodności o przeznaczeniu do stosowania w obiektach służby zdrowia, atestów higienicznych, atestów producenta)
- czyszczenie oraz dezynfekcja anemostatów i nawiewników laminarnych,
- kontrola stanu zaworów i siłowników w centralach,
- kontrola elektrycznych połączeń w urządzeniach,
- kontrola połączeń śrubowych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- inne czynności wymagane przy przeglądzie urządzeń wynikające z DTR,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeglądzie technicznym z dołączonymi certyfikatami i atestami
- wymiana urządzeń - części wykazanych w poz. I (pompy, presostaty, wyłącznik)
- utylizacja zużytych filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych