

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 2

### I Wykaz urządzeń:

#### Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

1. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – 4 szt. (Fujitsu)

2. Serwerownia Szpitala – 1 szt. (Elektra-OV-GCDC160RC)

W przypadku klimatyzatora Elektra OV-GCDC160RC z Serwerowni Szpitala należy przeprowadzić naprawę i przegląd techniczny, do wymiany:

- uszkodzony silnik turbiny,
- uszkodzona obudowa wentylatora,
- uszkodzone lotki,

3. Wykonanie oceny technicznej 4 szt. zdemontowanych klimatyzatorów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (2 szt. Fujitsu i 2 szt. Daikin)

#### Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3

(w przypadku klimatyzatorów w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy należy uwzględnić koszty pojazdu ze zwyżką do obsługi jednostek zewnętrznych)

3. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – 27 szt. (Fujitsu i 1 szt. SPLIT)

W przypadku klimatyzatorów Fujitsu zainstalowanych w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3 (typ AOY – klimatyzatory z roku około 2000) należy w przypadku poniższych klimatyzatorów przeprowadzić naprawę i przegląd techniczny:

- klimatyzator Fujitsu (sala 5, piętro II) – wymiana łożysk,
- klimatyzator Fujitsu (sala 8, piętro II) – uszkodzony wentylator parownika, uszkodzona sprężarka
- klimatyzator Fujitsu (sala 1, piętro III) – uszkodzony wentylator parownika
- klimatyzator Fujitsu (sala 2, piętro III) – uszkodzony wentylator parownika
- klimatyzator Fujitsu (sala 5, piętro III) – uszkodzony wentylator parownika

2. Oddział Pediatryczny – 1 szt. (Sinclair)

#### Wykaz klimatyzatorów Sinclair na gwarancji (wymagana autoryzacja firmy Sinclair)

1 Serwerownia Szpitala – 1 szt. (Sinclair ASH-24AIE)

2 Apteka Szpitala – 1 szt. (Sinclair ASH-09AIE2)

3 Rozdzielnia Paw. C – 1 szt. (Sinclair ASH-24AIE2)

## II. Zakres zadań do wykonania

- sprawdzenie wszystkich rurociągów i izolacji, sprawdzenie połączeń śrubowych w agregatach, kontrola szczelności instalacji,
- kontrola pracy chłodziw,
- kontrola poziomu i stanu oleju w sprężarkach,
- kontrola poziomu i stanu czynnika chłodziwczego (ewentualne dopełnienie do 0,5 kg do **uwzględnienia w cenie przeglądu**),
- kontrola pracy chłodziw,
- udrożnienie odpływu skroplin,
- dezynfekcja jednostki wewnętrznej klimatyzatora atestowanymi preparatami bakterio- i grzybobójczym,
- kontrola połączeń elektrycznych w urządzeniach,
- testy pracy urządzenia,
- inne czynności wynikające z dokumentacji DTR urządzeń,
- naprawa urządzeń wykazanych w cz. I
- wystawienie protokołów z przeprowadzonego przeglądu i oceny technicznej
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych.