

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Ginekologiczno -
Położniczym
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 12, Częstochowa Pododdział Ginekologii I piętro
INWESTOR : SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew SZYSZKO (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05	uwaga p.tab.			
		2,64*1,17	m ²	3,089	
				RAZEM	3,089
2	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	Krotność = 0,5			
		2,64*1,127	m ²	2,975	
				RAZEM	2,975
3	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-02	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
d.1	0821-08		m ²	7,920	
		2,64*1,5*2		RAZEM	7,920
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m ³		
d.1	0109-13				
	0109-16	2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
6		utylicacja gruzu	m ³		
d.1	cena zakładowa	2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
2	45453000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
7	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.2	0210-04 z.				
	sz.3.3.1.	Obmiar dodatkowy - łączna długość			
	9904-1	2,5	m		2,500
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
d.2	0212-07 z.				
	sz.3.3.1.	Obmiar dodatkowy - łączna długość			
	9904-1	1	m		1,000
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
d.2	0110-03 z.				
	sz.3.3.2.	Obmiar dodatkowy - łączna długość			
	9903-02	2,5	m		2,500
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.2	0108-03 z.				
	sz.3.3.2.				
	9903-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-02	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
d.2	0222-03 z.				
	sz.3.3.1.				
	9904-1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-02	Wymiana baterii natryskowej - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.2	0132-03 z.				
	sz.3.3.2.				
	9903-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-15 d.2 0218-03 analogia	odprowadzenie liniowe 0,7 / 0,1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 0-39 d.2 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²		
		3,08+7,92	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
15	3,8 d.2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
		3,08	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
16	KNR 0-39 d.2 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe	m ²		
		7,92	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
17	KNR-W 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		3,08	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
18	KNR-W 2-02 d.2 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3,08	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		7,92	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
20	KNR-W 4-02 d.2 0516-02 z. sz.3.2.2. 9906-4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0509-03 z. sz.3.2.2. 9906-4	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 25 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		URZĄDZENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU			
22	d.3 analiza indywidualna	montaż pochwyków	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	d.3 analiza indywidualna	montaż ławeczki kąpielowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.3 analiza indywidualna	montaż kolumny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000