

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń szpitalnych w zakresie wynikającym z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 12, Częstochowa - Oddział Ginekologiczno - Położniczy
INWESTOR : SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew SZYSZKO
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	malowanie sal chorych			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	28,000	
		28		RAZEM	28,000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	28,000	
		28		RAZEM	28,000
3	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw	m ²		
d.1	1125-01	sztucznych	m ²	28,000	
	analogia	(okładzina ścian - zabezpieczenia)		RAZEM	28,000
		28			
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	81,600	
		(5,21+4,99)*2*4,0		RAZEM	81,600
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	25,998	
		5,21*4,99		RAZEM	25,998
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	25,998	
		5,21*4,99		RAZEM	25,998
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	81,600	
		(5,21+4,99)*2*4,0		RAZEM	81,600
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01		m ²	25,998	
		5,21*4,99		RAZEM	25,998
9		dostawa i montaż narożników ochronnych typu AcrovynSO 50	szt		
d.1	analiza indywidualna	h - 160 cm			
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000